

## ZIELSTELLUNG

Das Modulare Jobtraining dient der gezielten Vorbereitung auf spezielle Arbeitsaufgaben im Unternehmen, zur Qualifizierung neuer Mitarbeiter oder zur Umsetzung von Trainingsmaßnahmen der Agentur für Arbeit bzw. Jobcenter.

Angeboten werden verschiedene Fachkurse aus den Bereichen Hoch- und Tiefbau. Jeder Fachkurs besteht aus mehreren Modulen, die nach Bedarf des Teilnehmers und/oder Unternehmens frei zusammengestellt werden können.

Das heißt: Sie wählen aus allen Angeboten die für Sie interessanten Module aus und stellen sich so ein ganz **individuelles Maßnahmenpaket** zusammen.

Für Teilnehmer der Agentur für Arbeit oder des Jobcenters ist als Abschluss des Trainings ein Praktikum vorgesehen. Hierfür stehen zahlreiche Partnerunternehmen mit entsprechenden Tätigkeitsfeldern zur Verfügung. Die Organisation übernehmen wir gern für Sie.

Als Nachweis für Ihre erfolgreiche Teilnahme erhalten Sie ein Zertifikat des Bau Bildung Sachsen-Anhalt e.V.

## INHALT

### Modul 2.1 Verlegen im Dick- und Dünnbett

21 Arbeitstage

- Ansetzen, Verlegen und Verfugen von Fliesen und Platten im Dick- oder Dünnbettverfahren
- Untergrundbeurteilung und -vorbehandlung
- Flächenaufteilung, Materialbedarfsberechnungen
- Fliesen und Platten schneiden sowie Ausschnitte und Löcher herstellen
- Anlegen, Vorbereiten und Schließen von Fugen an Bau- und Einbauteilen sowie an Rohrdurchführungen
- Maschinelle und manuelle Bearbeitung von Fliesen, Platten, Mosaik, Formstücke und Profile
- Auswahl geeigneter Mörtelgruppen und Herstellen von Dick- und Dünnbettmörtel
- Herstellung von Bekleidungen und Beläge für gegliederte, vertikale, horizontale und geneigte Flächen
- Verfugen von Fliesen, Platten und Mosaik mit hydraulischen Mörteln und Harzen
- Bekleidung schwieriger Baukörper in unterschiedlichen Verfahren und unter Berücksichtigung gestalterischer Gesichtspunkte (Säulen, Treppen, Bögen, gerundete Flächen)
- Auswahl, Herstellung und Anwendung von Hilfsmitteln (Justierhilfen, Schablonen)
- Konstruktive Ausbildung von Nischen, Vorsprüngen und Ecken
- Auswahl, Bearbeitung von Platten sowie Bekleidung von Bauteilen
- Materialbedarfsberechnung, Flächenaufteilung

### Modul 2.2 Natursteinbeläge, Verlegung im Außenbereich

21 Arbeitstage

- Herstellen von Bodenbelägen aus Natursteinbelägen im Innenbereich
- Bestimmen der optischen und technischen Eigenschaften von Natursteinbelägen
- manuelle und maschinelle Bearbeitung sowie zuschneiden, bohren, schleifen und polieren
- schadenfreie Verlegung im Verband auf tragenden Betonunterkonstruktionen oder auf Trennlage
- Herstellen von Dämmschichten an beheizten oder unbeheizten Unterkonstruktionen
- Herstellen und schadenfreie Verlegung von Bodenbelägen aus Naturstein im Außenbereich
- Plattenbeläge auf Stelzlager
- Plattenbeläge auf Kiesschüttung
- Plattenbeläge im Mörtelbett
- Einbau von Drainagesystemen
- Verlegen auf alten funktionsfähigen Belägen

Für Teilnehmer der Agentur für Arbeit oder des Jobcenters ist als Abschluss des Trainings 20 Arbeitstage ein Praktikum vorgesehen.

Hierfür stehen zahlreiche Partnerunternehmen mit entsprechenden Tätigkeitsfeldern zur Verfügung.

Die Organisation übernehmen wir gern für Sie.

**Ein Einstieg in die gesamte Maßnahme bzw. in einzelne Module ist jederzeit möglich!**

## **ABSCHLUSSART**

Zertifikat

## **TEILNEHMERKREIS**

Jobcenter

## **ZULASSUNGSVORAUSSETZUNGEN**

keine

## **REFERENT/EN**

## **VERANSTALTUNGSORT**

**Bau Bildung Sachsen-Anhalt e. V., ÜAZ Magdeburg**

Lorenzweg 56

39128 Magdeburg

## **TEILNEHMERGEBÜHR**

801,60 €

## **ANSPRECHPARTNER**

Andrea Heße | 0391 28965-12 | [weiterbildung-magdeburg@bauausbildung.de](mailto:weiterbildung-magdeburg@bauausbildung.de)